



MAIRIE DE SAINT-AUNES

-

SERVICES TECHNIQUES

Place de la Mairie

34130 SAINT-AUNES

Tél: 04 67 87 48 48

ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE 2019

Détail Quantitatif Estimatif
Septembre 2019

Réf.	Désignations	U	Quantité	Prix unitaire	Prix total HT
Motifs					
A01	Remise en état complète des motifs lumineux sur support, y compris doubles picots, gaines thermorétractables, toutes sujétions comprises.	UN	87,00		
A02	Remise en état complète de motifs lumineux en traversée, y compris doubles picots, gaines thermorétractables, toutes sujétions comprises.	UN	6,00		
A03	Pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage de motif lumineux sur support type candélabre ou poteau béton, y compris éléments de fixations.	UN	87,00		
A04	Pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage de motif lumineux en traversée de rue, y compris éléments de fixations.	UN	6,00		
A05	Mise en lumière d'arbre type <u>Cyprès Costières</u> hauteur 7/8m, avec guirlandes à leds, y compris pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage de guirlandes à leds L=10m quantité = 6u.	ENS	1,00		
A06	Mise en lumière d'arbre type <u>Platane Escolette</u> diamètre feuillage 7/8m hauteur 8/10m, y compris pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage de guirlandes à leds Maxi Brillance L= 10m quantité = 12u.	ENS	2,00		
A07	Mise en lumière d'arbre type <u>Micocoulier Salle Polyvalente</u> hauteur 6m, avec décors satilight effet givre (10U) et décors BOA scintillants (10U) y compris pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage.	ENS	1,00		
A08	Mise en lumière d'arbre type <u>Chêne Rond-point Eco parc</u> hauteur 10/12mm, avec guirlandes à Leds, y compris pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage de guirlandes à Leds L=5m quantité = 6u.	ENS	1,00		
A09	Mise en lumière d'arbre type <u>Pin Centre Cial</u> hauteur 10/12mm, avec guirlandes à Leds, y compris pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage de guirlandes à Leds L=20m quantité = 8u.	ENS	4,00		
A10	Pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage de frises à Leds l= 4mx h=0,8 200 leds Bleues (Clocher Eglise).	ENS	1,00		
A11	Pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage de frises à Leds l= 4mx h=0,8 200 leds Blanc (Porte Entrée Eglise).	ENS	1,00		
A12	Pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage de motifs type Cône Leds Blanc (Médiathèque) H=5ml / larg = 2ml (2x900leds), y compris raccordements, mise en service.	ENS	1,00		
A13	Pose, raccordement, mise en service, dépose et stockage de guirlandes lumineuse à Leds ou Frise sur façade, y compris éléments de fixations (Centre Commercial/Médiathèque)	ML	232,00 ml		

<i>Raccordements -Divers</i>					
A14	Reprise et raccordement câble EP mono ou tri sur réseau aérien nu ou torsadé sans allongement, y compris fourniture et confection tête thermo rétractable pour branchement aéro-souterrain ou ancrage pour branchement aérien, toutes fournitures comprises	UN	1,00		
A15	Raccordement câble EP dans coffret ou candélabre existant.	UN	6,00		
A16	Déroutage câble EP TENDU sur façade ou sur poteaux y compris les accessoires de fixations.	ML	310,00		
A17	Fourniture Câble de branchement torsadé NF C 33-209 - 2 x 16 mm ²	ML	310,00		
A18	Dépose de câble torsadé de toutes sections posées sur poteau ou tendu sur façade, y compris déconnexions.	ML	310,00		
A19	Pose-dépose de massif béton provisoire + Poteau bois (Ecoparc)	UN	1,00		
A20	Pose-dépose de massif béton provisoire entraxe 300x300 + mât acier galvanisé h=6/8m (Cône Leds Blanc)	UN	1,00		
A21	Fourniture et pose de coffrets prises illuminations équipés d'un disjoncteur différentiel 30 mA y compris perçage, raccordement électrique sur coffret classe II existant en pied de mât et fourniture du câble motif	UN	3,00		
			MONTANT TOTAL HT		
			MONTANT TOTAL TTC (TVA 20,0 %)		